

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS****ANEXO IV - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS****PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS **REV. 03** 03/06/2015**OBRA:** MURO PRÉ-MOLDADO CASA DO MEL**LOCAL:** LITORÂNEO, SÃO MATEUS-ES**DATA BASE SINAPI:** JANEIRO/2015 E**%ENCARGOS SOCIAIS MAIS COMPLEMENTARES DESONERADOS:****DATA BASE IOPES:** DEZEMBRO/2014**DATA BASE DER:** ANO 2014**%BDI:** 22,94

ITEM	COD. REF	FONTE	DISCRIMINAÇÃO	Unid	Quant	P. Total com BDI
<b>1</b>						
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
01.01	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 2.0 x 4.0 m, PADRÃO PMSM	m <sup>2</sup>	8,00	
01.02	85323	SINAPI	LOCACAO E NIVELAMENTO COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	m	148,40	
01.03	74210/001	SINAPI	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	10,90	
						<b>SUB-</b>
<b>2</b>						
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						
02.01	73965/010	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m <sup>3</sup>	53,06	
02.02	73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20CM	m <sup>3</sup>	35,80	
						<b>SUB-</b>
<b>3</b>						
<b>MUROS E FECHAMENTOS</b>						
03.01	73907/006	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	m <sup>2</sup>	34,17	
03.02	74138/003	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>3</sup>	17,26	
03.03	5651	SINAPI	Forma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma)	m <sup>2</sup>	203,91	
03.04	74254/002	SINAPI	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 12.5 mm	kg	501,18	
03.05	73942/002	SINAPI	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 3.0 a 6.0mm	kg	206,85	
03.06	COMPOSIÇÃO 01		Fornecimento e assentamento de muro de bloco pré-moldado tipo meia lua, meia cana, trapezoidal ou equivalente, nas dim. 2,40x 0,46 m, aço CA 50 DIAM 8.0mm. ver especificações em projeto.	m	110,50	
03.07	41191	DER	Sistema cercamento tipo Gradil Nylofor 3DPintura Simples (a definir pelo fical da obra), # 50x200m, fio 5,0mm, L=2,50m, H=2,03m, incl. forn./chumb. Postes	m	30,70	
						<b>SUB-</b>
<b>4</b>						
<b>CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO</b>						
04.01	73965/010	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m <sup>3</sup>	33,53	
04.02	79510/001	SINAPI	Fornecimento e reaterro de vala/cava com pó de pedra em uma camada de 10 cm	m <sup>3</sup>	24,76	

04.03	73892/002	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m <sup>2</sup>	48,40	
04.04	72967	SINAPI	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m <sup>2</sup>	65,05	
04.05	73818/001	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM	m <sup>3</sup>	10,88	
						<b>SUB-</b>
<b>5</b>			<b>GRADES E PORTÕES</b>			
05.01	11513	DER	Portão de correr 3,50x2,03, tipo Nylofor, revestimento em poliéster, malha 5x20cm, fios 5mm.	m	3,50	
05.02	COMPOSIÇÃO 02		Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento	m <sup>2</sup>	7,35	
						<b>SUB-</b>
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>			
06.01	COMPOSIÇÃO 03		Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal. Ver especificações em projeto.	m <sup>2</sup>	14,70	
						<b>SUB-</b>
<b>7</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS</b>			
07.01	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m <sup>2</sup>	400,79	
						<b>SUB-</b>
<b>TOTAL COM BDI</b>						