

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus

Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus

Dispensa Eletrônica - 000007/2025

BROSEGHINI ENGENHARIA LTDA - Tipo: ME - Documento 41.692.079/0001-46 - Endereço: Sítio Mirim - CEP: 29927000 - UF: ES - Município: - Telefone:

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtde.	Vi. Readequado	Total Inicial	Total Readeq.
0001		Enviado em: 15/07/2025 - 19:35:08 G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - AYRTON SENA.						
	0001	Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao IOPES(ATUAL: Placa de obra nas dimensoes de 2.0 x 4.0 m, padrao DER)	N/A	N/A	8,00 M²	234,22	R\$ 2.559,76	R\$ 1.873,76
	0002	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacao, Isolamento termico(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.	N/A	N/A	2,00 MÊS	773,37	R\$ 2.104,88	R\$ 1.546,74
	0003	Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta	N/A	N/A	682,90 M²	3,68	R\$ 3.434,99	R\$ 2.513,07
	0004	RETIRADA DE VIDROS QUEBRADOS	N/A	N/A	5,40 M²	3,42	R\$ 25,22	R\$ 18,47
	0005	LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES LIMPEZA DE CALHAS E COLETORES (SERVICO REALIZADO POR SERVENTE)	N/A	N/A	48,00 M³	23,56	R\$ 1.544,64	R\$ 1.130,88
	0006	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM AVENARIA 11/4 PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2.	N/A	N/A	48,00 M²	18,60	R\$ 1.217,76	R\$ 892,80
	0007	REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	N/A	N/A	48,00 M²	7,41	R\$ 485,28	R\$ 355,68
	0008	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	N/A	N/A	40,00 M²	57,58	R\$ 3.146,80	R\$ 2.303,20
	0009	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACA COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO.	N/A	N/A	120,00 M²	46,98	R\$ 7.700,40	R\$ 5.637,60
	0010	LUMINARIA COM PLAFONIER LED 9W LUMINARIA COM PLAFONIER E GLOBO DE PLATISCO DIMENSOES 20X10CM, INCLUSIVE LAMPADA LED 9W.	N/A	N/A	12,00 UN	73,00	R\$ 1.196,64	R\$ 876,00
	0011	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4, INCLUSIVE CONEXOES Eletroduto de PVC rígido roscavel, diametro 3/4, inclusive conexoes	N/A	N/A	40,00 M	17,29	R\$ 944,00	R\$ 691,60
	0012	Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, referencia Suvinil, Coral, Sherwn Willians ou equivalente, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/A	N/A	680,00 M²	22,27	R\$ 19.706,40	R\$ 15.143,60
	0013	Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, refe Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta latex acrilico premium, referencia Coral e Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/A	N/A	320,00 M²	27,49	R\$ 11.558,40	R\$ 8.796,80



0014	Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demaos de tinta esmalte sintético premium Pintura em paredes e forros, aplicacao manual, com tres demao de tinta esmalte sintético premium, acabamento fosco, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrílico, referencia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente	N/A	N/A	350,00 M²	32,39	R\$ 14.976,50	R\$ 11.336,50
0015	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com tres demao de verniz brilhante i aplicacao manual, com tres demao de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referencia Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente	N/A	N/A	32,40 M²	24,92	R\$ 1.102,25	R\$ 807,41
0016	Pintura sobre metal, aplicacao manual, com duas demaos de tinta esmalte sintético, referencia Suvinil Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicacao manual, com tres demao de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referencia Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente	N/A	N/A	25,00 M²	46,20	R\$ 1.577,25	R\$ 1.155,00
0017	CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 2,5MM2 Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 700C – 2,5mm2	N/A	N/A	200,00 M	6,82	R\$ 1.862,00	R\$ 1.364,00
0018	INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS Decorrente da execucao de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada	N/A	N/A	18,00 M³	81,69	R\$ 2.008,98	R\$ 1.470,42
0019	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	N/A	N/A	203,28 M²	30,70	R\$ 8.519,46	R\$ 6.240,70
0020	Limpeza geral de obras Limpeza geral de obras	N/A	N/A	203,28 M²	8,66	R\$ 2.402,77	R\$ 1.760,40
0021	VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO C 4MM DE ESPESSURA vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura	N/A	N/A	6,20 M²	248,58	R\$ 2.105,58	R\$ 1.541,20
0022	Encarregado geral com encargos complementares. Encarregado geral com encargos complementares.	N/A	N/A	281,30 h	44,59	R\$ 12.551,61	R\$ 12.543,17
TOTAIS DO LOTE						R\$ 102.731,57	R\$ 79.999,00
TOTAL GERAL						R\$ 102.731,57	R\$ 79.999,00

Valor Inicial: R\$ 102.731,57

Valor Readequado Total: R\$ 79.999,00

