



NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - DATUM: SIRGAS 2000 PROJEÇÃO: UTM, ZONA 24 SUL MERIDIANO CENTRAL: 39° W

3 - AS INTERSEÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO POSSUEM CARÁTER DE ANTEPROJETO, POIS ESTÃO SUBORDINADAS A VALIDAÇÃO BASEADA NOS ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE NECESSÁRIA A VIA.

4 - O SUBLEITO REGULARIZADO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ APRESENTAR CBR IGUAL OU SUPERIOR AO CBR DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%, COMPACTADOS NA ENERGIA DE 100% DO PROCTOR NORMAL. NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS QUE NÃO ATENDEM A ESSAS CARACTERÍSTICAS, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESURA DE 60CM POR SOLO COM CBR SUPERIOR AO DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.

5 - A ABERTURA DA CAIXA DO PAVIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA OBSERVANDO-SE A PROFUNDIDADE REQUERIDA PARA A ESTRUTURA, REGULARIZANDO O FUNDO DA CAIXA OU REGULARIZANDO A TROCA DE SOLO, ONDE NECESSÁRIO, A PARTIR DO FUNDO DA CAIXA NA ESPESURA MÍNIMA DE 60CM, REGULARIZANDO AS CAMADAS FINAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO.

6 - NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS EXPANSIVOS (EXP. >2%) OU SOLO MOLE, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESURA DE 60CM POR SOLOS COM CBR > 9% E EXPANSÃO < 2%.

7 - A EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DEVERÁ APRESENTAR CBR MAIOR OU IGUAL A 80% E EXPANSÃO MENOR OU IGUAL A 0,5% COMPACTADA NA ENERGIA A 100% DO PROCTOR MODIFICADO, COM FAIXA GRANULOMÉTRICAMENTE INDICADA NA ESPECIFICAÇÃO, ATENTANDO À COMPACTAÇÃO, POIS A ENERGIA EMPREGADA PODERÁ OCASIONAR QUEBRA DO AGREGADO;

LEGENDAS:

PISTA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

CONCRETO ARMADO HOMOGÊNEO A QUENTE (PROJETO)

PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PROJETO

ESCALA DE PÉISE, NA CBR (PROJETO)

CICLOVIA PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, PROJETO

PROTEÇÃO LATERAL DE PÉISE, NA CBR (PROJETO)

VIGA PARA CONFINAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO

CONCRETO ARMADO, PROJETO

CANTEIRO

RECEÇÃO ÁREA PERMANENTE, PROJETO

EIXO DE PROJETO

PROJETO

CURVAS DE NÍVEL - I

1170

1167

TALUDE DE ATERRO

TALUDE DE CORTE

PROJETO

CICLOVIA (PINTURA)

PAVIMENTO COM PINTURAÇÃO DESEJADA, PROJETO

REMOÇÃO DE PAVIMENTO

PISTA INTERTRAVADO

EXISTENTE

MEIO-FIO / SARJETA

PROJETO

CANAL/DRENAGEM

CANAL PROJETADO, PROJETO

MAPA CHAVE:

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	EMIÇÃO INICIAL	DEZ/2025	HM	MG	SL

CONTRATADA:

REG. CREA:

28.498/D

ASS:

CONTRATANTE:

SAAE DE SÃO MATEUS

MUNICÍPIO/ÁREA:

SÃO MATEUS/ES

PROGRAMA:

VALÃO



TÍTULO E CONTEÚDO:

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PLANTA

DATA:	DEZEMBRO/2025	ESCALA:	1:2000	FOLHA:	01/06
ARQUIVO:	PAV-PE-SMT936-MVYN-122025-800				



NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - DATUM: SIRGAS 2000 PROJEÇÃO: UTM, ZONA 24 SUL MERIDIANO CENTRAL: 39° W

3 - AS INTERSEÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO POSSUEM CARÁTER DE ANTEPROJETO, POIS ESTÃO SUBORDINADAS À VALIDAÇÃO BASEADA NOS ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE NECESSÁRIA À VIA.

4 - O SUBLEITO REGULARIZADO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ APRESENTAR CBR IGUAL OU SUPERIOR AO CBR DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%, COMPACTADOS NA ENERGIA DE 100% DO PROCTOR NORMAL. NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS QUE NÃO ATENDEM A ESSAS CARACTERÍSTICAS, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESSURA DE 60CM POR SOLO COM CBR SUPERIOR AO DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.

5 - A ABERTURA DA CAIXA DO PAVIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA OBSERVANDO-SE A PROFUNDIDADE REQUERIDA PARA A ESTRUTURA, REGULARIZANDO O FUNDO DA CAIXA OU REGULARIZANDO A TROCA DE SOLO, ONDE NECESSÁRIO, A PARTIR DO FUNDO DA CAIXA NA ESPESSURA MÍNIMA DE 60CM, REGULARIZANDO AS CAMADAS FINAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO.

6 - NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS EXPANSIVOS (EXP. >2%) OU SOLO MOLE, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESSURA DE 60CM POR SOLOS COM CBR > 9% E EXPANSÃO < 2%.

7 - A EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DEVERÁ APRESENTAR CBR MAIOR OU IGUAL A 80% E EXPANSÃO MENOR OU IGUAL A 0,5% COMPACTADA NA ENERGIA A 100% DO PROCTOR MODIFICADO, COM FAIXA GRANULOMÉTRICAMENTE INDICADA NA ESPECIFICAÇÃO, ATENTANDO À COMPACTAÇÃO, POIS A ENERGIA EMPREGADA PODERÁ OCASIONAR QUEBRA DO AGREGADO;

LEGENDAS:

PISTA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

CONCRETO ARMADO MONOLÍTICO A QUENTE (PROJETO)

PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADA (PROJETO)

SEÇÃO DE PEDE, NA CBR (PROJETO)

CICLOVIA

PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADA (PROJETO)

PREPARAÇÃO DE SOLO DE PEDE, NA CBR (PROJETO)

VIGA PARA CONFINAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO

CONCRETO ARMADO (PROJETO)

CANTEIRO

REDEFINIÇÃO DE ÁREA PERMANENTE (PROJETO)

EIXO DE PROJETO

CURVAS DE NÍVEL - 1

TALUDE DE ATERRO

TALUDE DE CORTE

CICLOVIA (PINTURA)

PAVIMENTO COM REGULARIZAÇÃO DEPEDE, PROJETO

PISTA INTERTRAVADA

EXISTENTE



MEIO-FIO / SARJETA

CANAL/DRENAGEM

CANAL PROJETADO (PROJETO)

REMOÇÃO DE PAVIMENTO

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	EMIÇÃO INICIAL	DEZ/2025	HM	MG	SL
CONTRATADA:		viavoz projetos			
CONTRATANTE:		SAAE DE SÃO MATEUS			
MUNICÍPIO/ÁREA:		SÃO MATEUS/ES			
PROGRAMA:		VALÃO			
TÍTULO E CONTEÚDO:		PROJETO EXECUTIVO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA			
DATA:	DEZEMBRO/2025	ESCALA:	1:1000	FOLHA:	02/06
ARQUIVO:	PAV-PE-SMT936-MVYN-122025-000				



QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO (DEMOLIÇÃO PAVIMENTO)			
LOCALIZAÇÃO	COMPRIMENTO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA (m²)
EIXO 03	383,33	VARIÁVEL	2574,26
CANAL	11,00	VARIÁVEL	111,36
CANAL	13,82	VARIÁVEL	172,38
TOTAL	408,15		2.857,99

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO REGULARIZAÇÃO			
LOCALIZAÇÃO	TAXA DE APLICAÇÃO (CM-30)	ÁREA (m²)	TOTAL (l)
AVENIDA FRANÇA	0,80 l/m²	574,27	0,46
AVENIDA PORTUGAL	0,80 l/m²	6,84	0,01
CANAL	0,80 l/m²	0,13	0,00
Connected Alignment - (11)	0,80 l/m²	74,87	0,06
Connected Alignment - (12)	0,80 l/m²	79,40	0,06
Connected Alignment - (13)	0,80 l/m²	81,07	0,06
Connected Alignment - (14)	0,80 l/m²	88,13	0,07
Connected Alignment - (15)	0,80 l/m²	111,53	0,09
Connected Alignment - (16)	0,80 l/m²	60,33	0,05
Connected Alignment - (17)	0,80 l/m²	69,73	0,06
Connected Alignment - (18)	0,80 l/m²	80,20	0,06
Connected Alignment - (19)	0,80 l/m²	56,47	0,05
Connected Alignment - (3)	0,80 l/m²	93,60	0,07
EIXO 03	0,80 l/m²	1.623,27	1,30
EIXO 05	0,80 l/m²	8,00	0,01
GEO-EIXO_I FINAL	0,80 l/m²	348,93	0,28
RUA ITALIA	0,80 l/m²	23,87	0,02
TOTAL		3.380,64	2,70

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - BASE BGS								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
AVENIDA FRANÇA	BASE	0+16,13	0+18,13	2,00	6,53	0,15m	3,27	0,98
AVENIDA FRANÇA	BASE	0+16,13	0+18,13	2,00	6,53	0,15m	3,27	0,98
AVENIDA FRANÇA	BASE	0+18,13	1+15,42	17,29	56,33	0,15m	3,26	8,45
AVENIDA FRANÇA	BASE	1+15,42	5+2,15	66,73	216,47	0,15m	3,24	32,47
AVENIDA FRANÇA	BASE	1+15,42	5+2,15	66,73	217,27	0,15m	3,26	32,59
AVENIDA FRANÇA	BASE	6+9,34	6+12	2,66	8,67	0,15m	3,26	1,30
AVENIDA FRANÇA	BASE	6+9,34	6+12	2,66	8,67	0,15m	3,26	1,30
AVENIDA PORTUGAL	BASE	1+18,5	2+2,46	3,96	12,87	0,15m	3,25	1,93
AVENIDA PORTUGAL	BASE	1+18,5	2+2,46	3,96	12,87	0,15m	3,25	1,93
CANAL	Base (Parque Linear - circulação)	14+18,52	24+8,52	210,00	907,63	0,15m	4,32	136,14
CANAL	Base (Parque Linear - ciclovia)	14+18,52	24+8,52	210,00	235,97	0,15m	1,50	35,39
Connected Alignment - (11)	BASE	0+3,56	1+2,51	18,95	68,47	0,15m	3,61	10,27
Connected Alignment - (12)	BASE	0+9,66	0+18,86	9,20	76,40	0,15m	8,30	11,46
Connected Alignment - (13)	BASE	0+7,1	0+18,63	11,53	77,27	0,15m	6,70	11,59
Connected Alignment - (14)	BASE	0+0	1+2,88	22,88	80,40	0,15m	3,51	12,06
Connected Alignment - (15)	BASE	0+0	0+18,31	18,31	105,47	0,15m	5,76	15,82
Connected Alignment - (16)	BASE	0+8,16	1+2,08	13,92	55,67	0,15m	4,00	8,35
Connected Alignment - (17)	BASE	0+8,67	0+19,41	10,74	66,20	0,15m	6,16	9,93
Connected Alignment - (18)	BASE	0+0	1+0,79	20,79	73,27	0,15m	3,52	10,99
Connected Alignment - (19)	BASE	0+0	1+1	21,00	49,40	0,15m	2,35	7,41
Connected Alignment - (3)	BASE	0+0	1+3,62	23,62	85,67	0,15m	3,63	12,85
EIXO 03	BASE	0+0	8+6,94	166,94	544,47	0,15m	3,26	81,67
EIXO 03	BASE	0+0	8+6,94	166,94	540,60	0,15m	3,24	81,09
EIXO 03	BASE	13+1,5	13+3,64	2,14	6,93	0,15m	3,24	1,04
EIXO 03	BASE	13+1,5	13+3,64	2,14	6,93	0,15m	3,24	1,04
EIXO 03	BASE	8+6,94	9+11	24,06	78,20	0,15m	3,25	11,73
EIXO 03	BASE	9+11	11+16	45,00	146,20	0,15m	3,25	21,93
EIXO 03	BASE	9+11	11+16	45,00	146,33	0,15m	3,25	21,95
GEO-EIXO_I FINAL	BASE	0+12,67	0+19,16	6,49	21,13	0,15m	3,26	3,17
GEO-EIXO_I FINAL	BASE	0+12,67	0+19,16	6,49	21,13	0,15m	3,26	3,17
GEO-EIXO_I FINAL	BASE	0+19,16	2+6,92	27,76	88,60	0,15m	3,19	13,29
GEO-EIXO_I FINAL	BASE	2+6,92	3+15,43	28,51	95,20	0,15m	3,34	14,28
GEO-EIXO_I FINAL	BASE	2+6,92	3+15,43	28,51	90,00	0,15m	3,16	13,50
RUA ALEMANHA	SubBase	0+0	0+7	7,00	124,02	0,15m	3,16	6,20
RUA ITALIA	BASE	0+0	0+7	7,00	11,07	0,15m	1,58	1,66
RUA ITALIA	BASE	0+0	0+7	7,00	8,00	0,15m	1,14	1,20
TOTAL				1.329,91	4.356,82			641,13

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - SubBase								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
AVENIDA FRANÇA	SubBase	0+16,13	0+18,13	2,00	6,53	0,15m	3,27	0,98
AVENIDA FRANÇA	SubBase	0+16,13	0+18,13	2,00	6,53	0,15m	3,27	0,98
AVENIDA FRANÇA	SubBase	0+16,13	0+18,13	2,00	0,67	0,15m	0,34	0,10
AVENIDA FRANÇA	SubBase	0+18,13	1+15,42	17,29	56,33	0,15m	3,26	8,45
AVENIDA FRANÇA	SubBase	0+18,13	1+15,42	17,29	5,93	0,15m	0,34	0,89
AVENIDA FRANÇA	SubBase	1+15,42	5+2,15	66,73	216,47	0,15m	3,24	32,47
AVENIDA FRANÇA	SubBase	1+15,42	5+2,15	66,73	217,27	0,15m	3,26	32,59
AVENIDA FRANÇA	SubBase	1+15,42	5+2,15	66,73	22,73	0,15m	0,34	3,41
AVENIDA FRANÇA	SubBase	1+15,42	5+2,15	66,73	22,60	0,15m	0,34	3,39
AVENIDA FRANÇA	SubBase	6+9,34	6+12	2,66	8,67	0,15m	3,26	1,30
AVENIDA FRANÇA	SubBase	6+9,34	6+12	2,66	8,67	0,15m	3,26	1,30
AVENIDA FRANÇA	SubBase	6+9,34	6+12	2,66	0,93	0,15m	0,35	0,14
AVENIDA FRANÇA	SubBase	6+9,34	6+12	2,66	0,93	0,15m	0,35	0,14
AVENIDA PORTUGAL	SubBase	1+18,5	2+2,46	3,96	12,87	0,15m	3,25	1,93
AVENIDA PORTUGAL	SubBase	1+18,5	2+2,46	3,96	12,87	0,15m	3,25	1,93
AVENIDA PORTUGAL	SubBase	1+18,5	2+2,46	3,96	1,33	0,15m	0,34	0,20
CANAL	SubBase (Parque Linear - circulação)	14+18,52	24+8,52	210,00	907,63	0,06m	4,32	136,14
CANAL	SubBase (Parque Linear - ciclovia)	14+18,52	24+8,52	210,00	235,97	0,06m	1,50	35,39
CANAL	SubBase	24+8,52	26+0,18	31,66	0,07	0,15m	0,00	0,01
CANAL	SubBase	24+8,52	26+0,18	31,66	0,07	0,15m	0,00	0,01
Connected Alignment - (11)	SubBase	0+3,56	1+2,51	18,95	68,47	0,15m	3,61	10,27
Connected Alignment - (11)	SubBase	0+3,56	1+2,51	18,95	6,40	0,15m	0,34	0,96
Connected Alignment - (12)	SubBase	0+9,66	0+18,86	9,20	76,40	0,15m	8,30	11,46
Connected Alignment - (12)	SubBase	0+9,66	0+18,86	9,20	3,00	0,15m	0,33	0,45
Connected Alignment - (13)	SubBase	0+7,1	0+18,63	11,53	77,27	0,15m	6,70	11,59
Connected Alignment - (13)	SubBase	0+7,1	0+18,63	11,53	3,80	0,15m	0,33	0,57
Connected Alignment - (14)	SubBase	0+0	1+2,88	22,88	80,40	0,15m	3,51	12,06
Connected Alignment - (14)	SubBase	0+0	1+2,88	22,88	7,73	0,15m	0,34	1,16
Connected Alignment - (15)	SubBase	0+0	0+18,31	18,31	105,47	0,15m	5,76	15,82
Connected Alignment - (15)	SubBase	0+0	0+18,31	18,31	6,07	0,15m	0,33	0,91
Connected Alignment - (16)	SubBase	0+8,16	1+2,08	13,92	55,67	0,15m	4,00	8,35
Connected Alignment - (16)	SubBase	0+8,16	1+2,08	13,92	4,67	0,15m	0,34	0,70
Connected Alignment - (17)	SubBase	0+8,67	0+19,41	10,74	66,20	0,15m	6,16	9,93
Connected Alignment - (17)	SubBase	0+8,67	0+19,41	10,74	3,53	0,15m	0,33	0,53
Connected Alignment - (18)	SubBase	0+0	1+0,79	20,79	73,27	0,15m	3,52	10,99
Connected Alignment - (18)	SubBase	0+0	1+0,79	20,79	6,93	0,15m	0,33	1,04
Connected Alignment - (19)	SubBase	0+0	1+1	21,00	49,40	0,15m	2,35	7,41
Connected Alignment - (19)	SubBase	0+0	1+1	21,00	7,07	0,15m	0,34	1,06
Connected Alignment - (3)	SubBase	0+0	1+3,62	23,62	85,67	0,15m	3,63	12,85
Connected Alignment - (3)	SubBase	0+0	1+3,62	23,62	7,93	0,15m	0,34	1,19
EIXO 03	SubBase	0+0	8+6,94	166,94	540,60	0,15m	3,24	81,09
EIXO 03	SubBase	0+0	8+6,94	166,94	544,47	0,15m	3,26	81,67
EIXO 03	SubBase	0+0	8+6,94	166,94	57,13	0,15m	0,34	8,57
EIXO 03	SubBase	0+0	8+6,94	166,94	56,27	0,15m	0,34	8,44
EIXO 03	SubBase	13+1,5	13+3,64	2,14	6,93	0,15m	3,24	1,04
EIXO 03	SubBase	13+1,5	13+3,64	2,14	6,93	0,15m	3,24	1,04
EIXO 03	SubBase	13+1,5	13+3,64	2,14	0,73	0,15m	0,34	0,11
EIXO 03	SubBase	13+1,5	13+3,64	2,14	0,73	0,15m	0,34	0,11
EIXO 03	SubBase	8+6,94	9+11	24,06	78,20	0,15m	3,25	11,73
EIXO 03	SubBase	8+6,94	9+11	24,06	8,20	0,15m	0,34	1,23
EIXO 03	SubBase	9+11	11+16	45,00	146,20	0,15m	3,25	21,93
EIXO 03	SubBase	9+11	11+16	45,00	146,33	0,15m	3,25	21,95
EIXO 03	SubBase	9+11	11+16	45,00	15,27	0,15m	0,34	2,29
EIXO 03	SubBase	9+11	11+16	45,00	15,27	0,15m	0,34	2,29
EIXO 05	SubBase	0+0	1+12,77	32,77	4,14	0,07m	0,13	0,29
EIXO 05	SubBase	0+0	1+12,77	32,77	3,86	0,07m	0,12	0,27
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+12,67	0+19,16	6,49	21,13	0,15m	3,26	3,17
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+12,67	0+19,16	6,49	21,13	0,15m	3,26	3,17
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+12,67	0+19,16	6,49	2,20	0,15m	0,34	0,33
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+12,67	0+19,16	6,49	2,20	0,15m	0,34	0,33
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+19,16	2+6,92	27,76	88,60	0,15m	3,19	13,29
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	0+19,16	2+6,92	27,76	9,07	0,15m	0,33	1,36
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	2+6,92	3+15,43	28,51	95,20	0,15m	3,34	14,28
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	2+6,92	3+15,43	28,51	90,00	0,15m	3,16	13,50
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	2+6,92	3+15,43	28,51	9,13	0,15m	0,32	1,37
GEO-EIXO_I FINAL	SubBase	2+6,92	3+15,43	28,51	10,27	0,15m	0,36	1,54
RUA ALEMANHA	SubBase	0+0	0+7	7,00	124,02	0,15m	3,16	6,20
RUA ITALIA	SubBase	0+0	0+7	7,00	11,07	0,15m	1,58	1,66
RUA ITALIA	SubBase	0+0	0+7	7,00	8,00	0,15m	1,14	1,20
RUA ITALIA	SubBase	0+0	0+7	7,00	2,40	0,15m	0,34	0,36
RUA ITALIA	SubBase	0+0	0+7	7,00	2,40	0,15m	0,34	0,36
TOTAL				2.355,72	4.668,48			687,22

NOTAS GERAIS:

1 - MEDIDAS EM METROS, COTAS ALTIMÉTRICAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - DATUM: SIRGAS 2000 PROJÇÃO: UTM, ZONA 24 SUL MERIDIANO CENTRAL: 39° W

3 - AS INTERSEÇÕES APRESENTADAS NESTE DOCUMENTO POSSUIM CARÁTER DE ANTERPROJETO, POIS ESTÃO SUBORDINADAS À VALIDAÇÃO BASEADA NOS ESTUDOS DE TRÁFEGO E CAPACIDADE NECESSÁRIA À VIA.

4 - O SUBLEITO REGULARIZADO OU CAMADA FINAL DE TERRAPLENAGEM DEVERÁ APRESENTAR CBR IGUAL OU SUPERIOR AO CBR DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%, COMPACTADOS NA ENERGIA DE 100% DO PROCTOR NORMAL. NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS QUE NÃO ATENDEM A ESSAS CARACTERÍSTICAS, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESURA DE 60CM POR SOLO COM CBR SUPERIOR AO DE PROJETO E EXPANSÃO INFERIOR A 2%.

5 - A ABERTURA DA CAIXA DO PAVIMENTO DEVERÁ SER EXECUTADA OBSERVANDO-SE A PROFUNDIDADE REQUERIDA PARA A ESTRUTURA, REGULARIZANDO O FUNDO DA CAIXA OU REGULARIZANDO A TROCA DE SOLO, ONDE NECESSÁRIO, A PARTIR DO FUNDO DA CAIXA NA ESPESURA MÍNIMA DE 60CM, REGULARIZANDO AS CAMADAS FINAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO PARA MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO;

6 - NOS CASOS DE OCORRÊNCIA DE SOLOS EXPANSIVOS (EXP. >2%) OU SOLO MOLE, O SUBLEITO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO NA ESPESURA DE 60CM POR SOLOS COM CBR > 9% E EXPANSÃO < 2%.

7 - A EXECUÇÃO DA CAMADA DE SUB-BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES DEVERÁ APRESENTAR CBR MAIOR OU IGUAL A 80% E EXPANSÃO MENOR OU IGUAL A 0,5% COMPACTADA NA ENERGIA A 100% DO PROCTOR MODIFICADO, COM FAIXA GRANULOMÉTRICAMENTE INDICADA NA ESPECIFICAÇÃO, ATENTANDO À COMPACTAÇÃO, POIS A ENERGIA EMPREGADA PODERÁ OCASIONAR QUEBRA DO AGREGADO;

LEGENDAS:

PISTA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL

CONCRETO BENTONADO FORMADO A QUENTE (EAPL) PROJETO

PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PROJETO

CICLOVIA

PISTA INTERTRAVADA

BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO PROJETO

PROTEÇÃO ESCADA DE PÉRELE NA CBR (EAPL) PROJETO

VIGA PARA CONFINAMENTO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO

CONCRETO ARMADO PROJETO

CANTEIRO

RETELAÇÃO ÁREA PERMANENTE PROJETO

EIXO DE PROJETO

PROJETO

5

REMOÇÃO DE PAVIMENTO

CURVAS DE NÍVEL - I

1170

1167

TALUDE DE ATERRAMENTO

TALUDE DE CORTE

PROJETO

CICLOVIA (PINTURA)

PAVIMENTO COM PINTURAÇÃO

PROJETO

PISTA INTERTRAVADA

PROJETO

MEIO-FIO / SARBETA

PROJETO

CANAL/DRENAGEM

CANAL PROJETO PROJETO

MAPA CHAVE:

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	EMIÇÃO INICIAL	DEZ/2025	HM	MG	SL

CONTRATADA:

viavoz

projetos

RE:

Sinval Ladeira

REG. CREA:

28.498/D

ASS:

CONTRATANTE:

SAAE DE SÃO MATEUS

UNICÍPIO/ÁREA:

SÃO MATEUS/ES

PROGRAMA:

VALÃO

TÍTULO E CONTEÚDO:

PROJETO EXECUTIVO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

PLANTA

DATA:	DEZEMBRO/2025	ESCALA:	1:1000	FOLHA:	
ARQUIVO:	PAV-PE-SMT936-WYVN-122025-R00				04/06

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - MEIO FIO								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
CANAL	Parque Linear Meio Fio LE	14+18,52	24+8,52	187,51	0,04	0,30m	0,11	6,75
CANAL	Parque Linear Meio Fio LE	14+18,52	24+8,52	200,75	0,04	0,30m	0,11	7,23
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	0+16,13	0+18,13	2,00	0,04	0,30m	0,11	0,07
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	0+16,13	0+18,13	2,00	0,04	0,30m	0,11	0,07
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	0+18,13	1+15,42	17,29	0,04	0,30m	0,11	0,62
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	1+15,42	5+2,15	66,73	0,04	0,30m	0,11	2,40
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	1+15,42	5+2,15	66,73	0,04	0,30m	0,11	2,40
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	6+9,34	6+12	2,66	0,04	0,30m	0,11	0,10
AVENIDA FRANÇA	Meio Fio	6+9,34	6+12	2,66	0,04	0,30m	0,11	0,10
AVENIDA PORTUGAL	Meio Fio	1+18,5	2+2,46	3,96	0,04	0,30m	0,11	0,14
AVENIDA PORTUGAL	Meio Fio	1+18,5	2+2,46	3,96	0,04	0,30m	0,11	0,14
Connected Alignment - (11)	Meio Fio	0+3,56	1+2,51	18,95	0,04	0,30m	0,11	0,68
Connected Alignment - (12)	Meio Fio	0+9,66	0+18,86	9,20	0,04	0,30m	0,11	0,33
Connected Alignment - (13)	Meio Fio	0+7,1	0+18,63	11,53	0,04	0,30m	0,11	0,42
Connected Alignment - (14)	Meio Fio	0+0	1+2,88	22,88	0,04	0,30m	0,11	0,82
Connected Alignment - (15)	Meio Fio	0+0	0+18,31	18,31	0,04	0,30m	0,11	0,66
Connected Alignment - (16)	Meio Fio	0+8,16	1+2,08	13,92	0,04	0,30m	0,11	0,50
Connected Alignment - (17)	Meio Fio	0+8,67	0+19,41	10,74	0,04	0,30m	0,11	0,39
Connected Alignment - (18)	Meio Fio	0+0	1+0,79	20,79	0,04	0,30m	0,11	0,75
Connected Alignment - (19)	Meio Fio	0+0	1+1	21,00	0,04	0,30m	0,11	0,76
Connected Alignment - (3)	Meio Fio	0+0	1+3,62	23,62	0,04	0,30m	0,11	0,85
EIXO 03	Meio Fio	0+0	8+6,94	166,94	0,04	0,30m	0,11	6,01
EIXO 03	Meio Fio	0+0	8+6,94	166,94	0,04	0,30m	0,11	6,01
EIXO 03	Meio Fio	13+1,5	13+3,64	2,14	0,04	0,30m	0,11	0,08
EIXO 03	Meio Fio	13+1,5	13+3,64	2,14	0,04	0,30m	0,11	0,08
EIXO 03	Meio Fio	8+6,94	9+11	24,06	0,04	0,30m	0,11	0,87
EIXO 03	Meio Fio	9+11	11+16	45,00	0,04	0,30m	0,11	1,62
EIXO 03	Meio Fio	9+11	11+16	45,00	0,04	0,30m	0,11	1,62
EIXO 05	Meio Fio	0+0	1+12,77	32,77	0,04	0,30m	0,11	1,18
EIXO 05	Meio Fio	0+0	1+12,77	32,77	0,04	0,30m	0,11	1,18
GEO-EIXO_1 FINAL	Meio Fio	0+12,67	0+19,16	6,49	0,04	0,30m	0,11	0,23
GEO-EIXO_1 FINAL	Meio Fio	0+12,67	0+19,16	6,49	0,04	0,30m	0,11	0,23
GEO-EIXO_1 FINAL	Meio Fio	0+19,16	2+6,92	27,76	0,04	0,30m	0,11	1,00
GEO-EIXO_1 FINAL	Meio Fio	2+6,92	3+15,43	28,51	0,04	0,30m	0,11	1,03
GEO-EIXO_1 FINAL	Meio Fio	2+6,92	3+15,43	28,51	0,04	0,30m	0,11	1,03
RUA ITALIA	Meio Fio	0+0	0+7	7,00	0,04	0,30m	0,11	0,25
RUA ITALIA	Meio Fio	0+0	0+7	7,00	0,04	0,30m	0,11	0,25
TOTAL				1.356,71	1,33			48,84

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - CBUQ								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	0+16,13	0+18,13	2,00	6,60	0,05m	3,30	0,33
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	0+16,13	0+18,13	2,00	6,60	0,05m	3,30	0,33
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	0+18,13	1+15,42	17,29	56,40	0,05m	3,26	2,82
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	1+15,42	5+2,15	66,73	216,40	0,05m	3,24	10,82
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	1+15,42	5+2,15	66,73	217,20	0,05m	3,25	10,86
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	6+9,34	6+12	2,66	8,60	0,05m	3,23	0,43
AVENIDA FRANÇA	CBUQ	6+9,34	6+12	2,66	8,60	0,05m	3,23	0,43
AVENIDA PORTUGAL	CBUQ	1+18,5	2+2,46	3,96	12,80	0,05m	3,23	0,64
AVENIDA PORTUGAL	CBUQ	1+18,5	2+2,46	3,96	12,80	0,05m	3,23	0,64
CANAL	CBUQ	25+16,31	26+2,78	6,47	9,71	0,10	1,50	0,97
Connected Alignment - (11)	CBUQ	0+3,56	1+2,51	18,95	68,40	0,05m	3,61	3,42
Connected Alignment - (12)	CBUQ	0+9,66	0+18,86	9,20	76,40	0,05m	8,30	3,82
Connected Alignment - (13)	CBUQ	0+7,1	0+18,63	11,53	77,20	0,05m	6,70	3,86
Connected Alignment - (14)	CBUQ	0+0	1+2,88	22,88	80,40	0,05m	3,51	4,02
Connected Alignment - (15)	CBUQ	0+0	0+18,31	18,31	105,40	0,05m	5,76	5,27
Connected Alignment - (16)	CBUQ	0+8,16	1+2,08	13,92	55,60	0,05m	3,99	2,78
Connected Alignment - (17)	CBUQ	0+8,67	0+19,41	10,74	66,20	0,05m	6,16	3,31
Connected Alignment - (18)	CBUQ	0+0	1+0,79	20,79	73,20	0,05m	3,52	3,66
Connected Alignment - (19)	CBUQ	0+0	1+1	21,00	49,40	0,05m	2,35	2,47
Connected Alignment - (3)	CBUQ	0+0	1+3,62	23,62	85,60	0,05m	3,62	4,28
EIXO 03	CBUQ	0+0	8+6,94	166,94	544,40	0,05m	3,26	27,22
EIXO 03	CBUQ	0+0	8+6,94	166,94	540,60	0,05m	3,24	27,03
EIXO 03	CBUQ	13+1,5	13+3,64	2,14	7,00	0,05m	3,27	0,35
EIXO 03	CBUQ	13+1,5	13+3,64	2,14	7,00	0,05m	3,27	0,35
EIXO 03	CBUQ	8+6,94	9+11	24,06	78,20	0,05m	3,25	3,91
EIXO 03	CBUQ	9+11	11+16	45,00	146,20	0,05m	3,25	7,31
EIXO 03	CBUQ	9+11	11+16	45,00	146,40	0,05m	3,25	7,32
EIXO 05	CBUQ	0+0	1+12,77	32,77	21,50	0,06m	0,66	1,29
EIXO 05	CBUQ	0+0	1+12,77	32,77	20,17	0,06m	0,62	1,21
GEO-EIXO_1 FINAL	CBUQ	0+12,67	0+19,16	6,49	21,20	0,05m	3,27	1,06
GEO-EIXO_1 FINAL	CBUQ	0+12,67	0+19,16	6,49	21,20	0,05m	3,27	1,06
GEO-EIXO_1 FINAL	CBUQ	0+19,16	2+6,92	27,76	88,60	0,05m	3,19	4,43
GEO-EIXO_1 FINAL	CBUQ	2+6,92	3+15,43	28,51	95,20	0,05m	3,34	4,76
GEO-EIXO_1 FINAL	CBUQ	2+6,92	3+15,43	28,51	90,00	0,05m	3,16	4,50
RUA ALEMANHA	CBUQ	0+0	0+7	7,00	124,02	0,05m	3,16	6,20
RUA ITALIA	CBUQ	0+0	0+7	7,00	11,00	0,05m	1,57	0,55
RUA ITALIA	CBUQ	0+0	0+7	7,00	8,00	0,05m	1,14	0,40
TOTAL				981,92	3.264,19			164,13

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA DE LIGAÇÃO			
LOCALIZAÇÃO	TAXA DE APLICAÇÃO (RR-2C)	ÁREA (m²)	TOTAL (l)
AVENIDA FRANÇA	0,40 l/m²	520,40	0,21
AVENIDA PORTUGAL	0,40 l/m²	25,60	0,01
Connected Alignment - (11)	0,40 l/m²	68,40	0,03
Connected Alignment - (12)	0,40 l/m²	76,40	0,03
Connected Alignment - (13)	0,40 l/m²	77,20	0,03
Connected Alignment - (14)	0,40 l/m²	80,40	0,03
Connected Alignment - (15)	0,40 l/m²	105,40	0,04
Connected Alignment - (16)	0,40 l/m²	55,60	0,02
Connected Alignment - (17)	0,40 l/m²	66,20	0,03
Connected Alignment - (18)	0,40 l/m²	73,20	0,03
Connected Alignment - (19)	0,40 l/m²	49,40	0,02
Connected Alignment - (3)	0,40 l/m²	85,60	0,03
EIXO 03	0,40 l/m²	1.469,80	0,59
EIXO 05	0,40 l/m²	41,67	0,02
GEO-EIXO_1 FINAL	0,40 l/m²	316,20	0,13
RUA ALEMANHA	0,40 l/m²	124,02	0,05
RUA ITALIA	0,40 l/m²	19,00	0,01
TOTAL		3.254,49	1,30

5,0 cm de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - Faixa C
0,40 (l/m²) pintura de ligação emulsão RR-2C
0,80 (l/m²) imprimação ligante CM-30
15,0 cm de base em bica graduada simples
15,0 cm de sub-base em bica graduada simples

TABELA - COEFICIENTES ESTRUTURAIS	
CAMADAS	K
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO	0,5
BASE GRANULAR	1,5
SUB-BASE GRANULAR	1,5
PINTURA LIGAÇÃO	0,4
IMPRIMAÇÃO	0,8

R	Camada de rolamento
B	Base CBR >= 60%
Hsub	Sub-Base CBR >=20%

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTO INTERTRAVADO								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
CANAL	Intertravado (Parque Linear - circulação)	14+18,52	24+8,52	210,00	907,63	0,08	4,32	72,61
CANAL	Intertravado (Parque Linear - cidovia)	14+18,52	24+8,52	210,00	235,97	0,08	1,50	18,88
TOTAL				420,00	1.143,60			91,49

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - CONCRETO SIMPLES								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (m³)
CANAL	Concreto simples	11+13,5	15+0,00	66,50	99,75	0,10	1,50	9,98
CANAL	Concreto simples	24+8.524	26+0.17	31,63	47,45	0,10	1,50	4,74
EIXO 05	Concreto simples	0+0,00	1+12,19	32,19	235,97	1,50	1,50	353,95
TOTAL				130,32	383,16			

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - BASE DE BICA CORRIDA								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (m³)
CANAL	Concreto simple	11+13,5	15+0,00	66,50	99,75	0,10	1,50	9,98
CANAL	Concreto simpl	24+8.524	26+0.17	31,63	47,45	0,10	1,50	4,74
EIXO 05	Concreto simple	0+0,00	1+12,19	32,19	235,97	0,10	1,50	23,60
TOTAL				130,32	383,16			

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO - PINTURA CICLOVIA						
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	LARGURA MÉDIA (m)
CANAL	Pintura sobre o Concreto simples	11+13,5	15+0,00	66,50	99,75	1,50
Parque Linear	Pintura sobre o Intertravado	15+0,00	25+16,31	282,81	424,22	1,50
CANAL	Pintura sobre o CBUQ	25+16,31	26+2,78	6,47	9,71	1,50
CANAL	Pintura sobre o Concreto simples	26+2,78	27+14,41	31,63	47,45	1,50
CANAL	Pintura sobre o Concreto simples	27+14,41	53+18,65	524,24	786,36	1,50
EIXO 05	Pintura sobre o Concreto simples	0+0,00	1+12,19	32,19	235,97	1,50
TOTAL				943,84	1.603,44	

QUANTITATIVO DE PAVIMENTAÇÃO - AREIA								
LOCALIZAÇÃO	CAMADA DE PAVIMENTO	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	COMPRIMENTO (m)	ÁREA (m²)	ESPESSURA (m)	LARGURA MÉDIA (m)	VOLUME (³)
CANAL	Areia	11+13,5	12+16	0,23	0,17	0,05m	0,75	0,84
CANAL	Areia	11+13,5	12+16	0,23	0,17	0,05m	0,76	0,85
CANAL	Areia	12+16	13+11,52	0,16	0,12	0,05m	0,75	0,58
CANAL	Areia	12+16	13+11,52	0,16	0,12	0,05m	0,75	0,58
CANAL	Areia	13+11,52	14+2	0,10	0,8	0,05m	0,74	0,39
CANAL	Areia	13+11,52	14+2	0,10	0,8	0,05m	0,76	0,40
CANAL	Areia	14+2	14+18,52	0,17	0,12	0,05m	0,75	0,62
CANAL	Areia	14+2	14+18,52	0,17	0,12	0,05m	0,75	0,62
CANAL	Areia	24+8,52	26+0,18	0,32	0,24	0,05m	0,75	1,18
CANAL	Areia	24+8,52	26+0,18	0,32	0,24	0,05m	0,75	1,19
CANAL	Areia (Parque Linear - circulação)	14+18,52	24+8,52	210,00	907,63	0,06m	4,32	45,38
CANAL	Areia (Parque Linear - cidovia)	14+18,52	24+8,52	210,00	235,97	0,06m	1,50	11,80
EIXO 05	Areia	0+0	1+12,77	0,33	0,26	0,05m	0,79	1,29
EIXO 05	Areia	0+0	1+12,77	0,33	0,24	0,05m	0,74	1,21
TOTAL				678,90	1.338,60			66,93