



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, E CONSTRUÇÃO DO GALPÃO PARA A FEIRA DE PRODUTORES DE GURIRI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - COMP 002

TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS SINAPI NÃO DESONERADO - AGOSTO/2022

DESCRIÇÃO: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA	Código: COMP 002	UNID:	m ²
Descrição no Referencial: SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Código Ref: 72947 SINAPI - MAR/2021	Unidade:	m ²

MÃO DE OBRA	Unid.	Fonte	Código	Origem de Preço	Coef.	Preço Unit.				Custo Total
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	88316	C	0,033	19,64				0,65
SUB-TOTAL:										0,65

INSUMO	Unid.	Fonte	Código	Origem de Preço	Coeficiente	Preço Unitário				Custo Total
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	SINAPI	5318	C	0,13	21,46				2,79
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	SINAPI	7343	CR	0,60	19,40				11,64
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	SINAPI	7348	CR	0,03	18,17				0,55
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	SINAPI	44478	CR	0,40	16,79				6,72
SUB-TOTAL:										21,70

EQUIPAMENTOS	Unid.	Fonte	Código	Origem de Preço	Coeficiente	Preço Unitário				Custo Total
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS CHP AS 0,0033330 130,72 0,43 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIUR NO. AF_06/2014	CHP	SINAPI	5824	CR	0,0033	214,19				0,71
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	SINAPI	95133	AS	0,0033	174,72				0,58
SUB-TOTAL:										1,29

RESUMO :

Discriminação	Valores
Custo Direto Total	23,64
BDI: 24,05%	5,69
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	29,33